


# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БАНСКО

гр. Банско 2770, пл. "Никола Вапцаров" № 1, тел. (0749) 8 86 11, факс (0749) 8 86 33

РАЗЯСНЕНИЕ № 4 ОТ 19.10.2015 г.



## ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП, С ПРЕДМЕТ:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРАД БАНСКО ОТ МЕСТНОСТТА „КАРАМАНИЦА”, ОБЩИНА БАНСКО, със следните обособени позиции:

- Обособена позиция 1: „Изграждане на довеждащ водопровод за допълнително водоподаване от местността „Караманица” до местността ”Усипа”
- Обособена позиция 2: „Изграждане на довеждащи водопроводи до напорните резервоари и напорно изравнителен резервоар с хлораторна станция”

На основание чл. 29, ал. 2 от Закон за обществените поръчки и във връзка с постъпило на 25.09.2015 г., запитване по документацията за участие в обществена поръчка – открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГРАД БАНСКО ОТ МЕСТНОСТТА „КАРАМАНИЦА”, ОБЩИНА БАНСКО”

даваме следните разяснения на поставените въпроси:

### Въпрос 1:

За обособена позиция 1 в КСС за „Санитарно-охранителна зона „А” на каптажи „Караманица 2” и „Караманица3” в А. Строителни работи има следните позиции:  
3. Изкоп в земни почви-ръчно- 228м<sup>3</sup> и 4. Изкоп в скални почви-ръчно-2 049м<sup>3</sup>  
В така зададените позиции Възложителят предвижда изкопа да бъде само ръчен.  
Възложителят потвърждава ли това?

**Отговор на въпрос 1:** Позиции 3. Изкоп в земни почви-ръчно - 228м<sup>3</sup> и 4. Изкоп в скални почви-ръчно-2 049м<sup>3</sup> са правилно изписани в КСС на Обособена позиция 1

**Въпрос 2:** В подробната КСС за обособена позиция 2 за Довеждащи водопроводи участък от ОШ 1 до ОШ 2 / DN150 GGG (чугун), L=1003м за позиция 4. Изкоп в скални почви ръчно 70% е с количество 641. Моля, Възложителят да уточни каква е единичната мярка на тази позиция.

**Отговор на въпрос 2:** Единичната мярка на тази позиция е кубичен метър (м<sup>3</sup>)

**Въпрос 3:** В подробната КСС за обособена позиция 2 за Довеждащи водопроводи участък от ОШ1 до ОШ2 / DN150 GGG (чугун), L=1003м има позиция 8. Рязане на асфалтова настилка и 9. Разбиване на асфалтова настилка.

Същото се среща и при Довеждащи водопроводи- Главен клон от Н.Р. с V=600м<sup>3</sup> до хидрофорна П.С. / DN200 GGG (чугун), L=549м / и преливна система до Н.Р. с V=1700м<sup>3</sup> / DN150 GGG (чугун), L=425м.

Предвижда ли се възстановяване на асфалтовата настилка, тъй като в КСС липсват такива позиции за двата довеждащи водопроводи?

**Отговор на въпрос 3:** Възстановяване на асфалтовата настилка не се предвижда.

**Въпрос 4:** В подробната КСС за обособена позиция 2 има позиции „Обратно засипване машинно“. Моля, Възложителят да уточни от какъв материал да се извърши обратната засипка.

**Отговор на въпрос 4:** Позиция "Обратно засипване машинно" да се счита "Обратно засипване на земни маси - машинно при спазване на изискванията на Техническата спецификация"

**Въпрос 5:** В „Методика за определяне на комплексната оценка на офертата, показателите и относителната им тежест“ Възложителят е указал следното:

„Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка“

С оглед мащабите на поръчката (над 900 позиции съгласно КС) и установените добри практики при разработване на технически предложения и линейни графици за изпълнение на ВиК проекти, моля Възложителят да потвърди нашето разбиране, че линейният график следва да обхваща СМР, които са съществени за технологично и нормативно издържаното изпълнение на дейностите, т.е. Възложителят не изисква линейният график да бъде изготвен дословно за всяка отделна ценова позиция.

**Отговор на въпрос 5:** Възложителят не изисква линейният график да бъде изготвен дословно за всяка отделна ценова позиция.

Сашка Въчкова  
Вр.и.д. Кмет на Община Банско

